

关于广泰北路北段增设车止石工程 细化方案

根据《惠南科技园公共设施工作联系单》的批示精神，需要对园区广泰北路北段人行道增设车止石工作及林湖北路与淡水河堤坝连接处水泥墩位置的调整，为确保顺利完成工作，我司经现场查看，编制了广泰北路北段人行道增设车止石细化方案，具体如下：

- 1、设置花岗岩车止石 18 个（含混凝土基础，人行道破除及恢复）
- 2、路口开挖基坑两个（规格为：长 2.5 米，深 0.5 米，宽 0.8 米，两个基坑相距 2.6 米），将水泥墩移至基坑中回填并夯实

附件：1、《惠南科技园公共设施工作联系单》
2、广泰北路北段人行道增设车止石工程细化方案图

部门	工程中心
编制	江文斌
审核	任国顺
日期	2024年3月26日

